

KOSTENSCHÄTZUNG MIT BESCHREIBUNG

1. BESCHREIBUNG DER MASSNAHMEN

Der momentan nicht gefasste Bereich in der Ortsmitte soll durch kleine Begleitmaßnahmen zu einem Treffpunkt für alle umgestaltet werden.

Die räumliche Fassung des Platzes soll durch sog. Zaungabionen geschehen, welche den Platz zum angrenzenden offenen Feld schließen und auch die vorhandenen Recycling-Container weitgehend verdecken.

Teile des Platzes sollen dabei gepflastert werden um sowohl Grundstückszufahrt, Containerzufahrt als auch die dort stattfindenden Feuerwehrübungen von dem vorhandenen Schlamm zu befreien.

Es entstehen zwei Sitzbereiche, welche auf die Platzmitte gerichtet sind. Der eine davon soll durch eine an das alte Feuerwehrhaus angelehnte Pultdachkonstruktion einen Witterungsschutz erhalten.

Die gefühlte Mitte des Platzes wird durch einen Brunnen eingenommen. Dieser wird kostengünstig über den darunter vorhandenen unterirdischen Löschwasserteich als Brunnenstube betrieben.

2. KOSTENSCHÄTZUNG

-	Baustelleneinrichtung und Platzvorbereitung	psch ca.	500,- €
-	Zaungabione, H=ca. 1,60 m ca. 12 m Gesamtlänge	12 m x 350,- €/m	4.200,- €
-	Verbundpflaster mit Unterbau ca. 125 m ²	125 m ² x 80,- €/m ²	10.000,- €
-	Pultdachkonstruktion	psch ca.	3.000,- €
-	Sitzbänke ca. 8 m Gesamtlänge	8 m x 500,- €/m	4.000,- €
-	Zaunfeld zu Containern	psch ca.	1.000,- €
-	Heckenpflanzung zum Feld	psch ca.	1.000,- €
-	Wasserbrunnen mit Anschluss Löschteich	ca. 12.000,- €	
	Gesamtkosten ca.		35.700,- €

(Nebenleistungen werden durch das Baubetriebsamt erbracht)