


Ing.-/ Sachverständigenbüro Roland Dengler GmbH
Simonshofer Straße 15, 91207 Lauf / Peg.



Lageplan / Baumbestandsplan



Quelle: google-maps (2019)

- Schutzstatus der Bäume: Baumschutzverordnung der Stadt Schwabach vom 23.04.1987
(Stand: 5. Verordnung vom 09.08.2016)
- Funktionen: gestalterisch, ökologisch, luftfilternd, schattenspendend, Feuchtigkeitsanreicherung der Luft
- Bereits durchgeführte Untersuchungen: - - -

Gutachten-Nr. 3.518-19

Stadt Schwabach / Amt für Stadtplanung und Bauordnung

BV. Neugestaltung des Martin-Luther-Platzes in Schwabach

13 Bäume - visuelle und gerätetechnische Untersuchung nach VTA



Zukunftschancen

Langfristig	(mind. 20 Jahre):	3 Bäume	23,1%
Mind. mittelfristig	(mind. 15 - 20 Jahre):	1 Baum	7,7 %
Max. mittelfristig	(max. 10 - 15 Jahre):	8 Bäume	61,5 %
Befristet	(max. 5 - 10 Jahre):	1 Baum	7,7 %
Sehr befristet	(max. 5 Jahre):	0 Bäume	0,0 %
Keine	(0 Jahre):	0 Bäume	0,0 %

13 Bäume

Tabelle: Vitalität / Zukunftschancen je Baum

Baum-Nr	Baumart_DE	Straße	Altersklasse	StU	Baumhöhe	Vitalität	Zukunftschance	Reststandzeit
433	Eisenholzbaum	Martin-Luther-Platz	Jungbaum	28	6	V0	langfristig	mind. 20 Jahre
4785	Winter-Linde	Martin-Luther-Platz	Altbaum	143	15	V1	langfristig	mind. 20 Jahre
4786	Gemeine Esche	Martin-Luther-Platz	Jungbaum	35	8	V0	langfristig	mind. 20 Jahre
4787	Winter-Linde	Martin-Luther-Platz	Altbaum	107	12	V1-V2	maximal mittelfristig	max. 10-15 Jahre
4788	Winter-Linde	Martin-Luther-Platz	Altbaum	97	11	V1-V2	maximal mittelfristig	max. 10-15 Jahre
4790	Winter-Linde	Martin-Luther-Platz	Altbaum	204	16	V1-V2	mindestens mittelfristig	mind. 15-20 Jahre
4791	Winter-Linde	Martin-Luther-Platz	Altbaum	110	12	V1	maximal mittelfristig	max. 10-15 Jahre
4792	Winter-Linde	Martin-Luther-Platz	Altbaum	195	13	V2	maximal mittelfristig	max. 10-15 Jahre
4794	Robinie	Martin-Luther-Platz	Altbaum	144	14	V1-V2	maximal mittelfristig	max. 10-15 Jahre
4795	Robinie	Martin-Luther-Platz	Altbaum	139	14	V1	maximal mittelfristig	max. 10-15 Jahre
4796	Robinie	Martin-Luther-Platz	Altbaum	143	13	V2	befristet	max. 5-10 Jahre
4797	Einblättrige Robinie	Rosenberger Straße / Ecke Kirchgasse	Baum in Reife-phase	61	9,5	V1	maximal mittelfristig	max. 10-15 Jahre
7028	Winter-Linde	Martin-Luther-Platz	Altbaum	129	12	V1	maximal mittelfristig	max. 10-15 Jahre