

Projekt O23-14
 Martin-Luther-Platz, Schwabach
 05.09.2024



Erläuterungen zu den Anpassungen für den Bauausschuss am 17.09.2024

Wasserlauf und Brunnen

Der Wasserlauf wird als Mulde gestaltet, mit einer Tiefe von 3 cm und einer Breite von 70cm. Durch die flache Ausprägung ist nur ein sehr geringer Durchfluss möglich, jedoch kann die Mulde ohne Probleme überquert oder überbaut werden. Die Einfassung ist aus dem Granitgroßsteinpflaster, die Mulde selbst wird aus dem Bestandskleinstein gepflastert. Durch die unterschiedliche Farbgebung und Textur der Pflasterung hebt sich die Mulde von den anderen Flächen ab. Um die Fließgeschwindigkeit zu steuern und etwas Bewegung in das Wasser zu bringen werden ein paar Kaskadenstufen eingebaut. Das Wasserbecken im Westen wird ebenfalls flach ausgebildet. Für Veranstaltungen kann das Wasser abgestellt und die Flächen genutzt werden.

Die Kaskaden im Osten sollen dagegen bewusst als Brunnen mit höherer Kante und tieferen Becken gebaut werden, um hier ein anderes Wassererlebnis zu ermöglichen. Zusätzlich wird hier mit Cortenstahl gearbeitet.

Kirchweih und Bürgerfest

Durch eine Erweiterung der Rasenpflasterflächen stehen mehr Flächen zur Verfügung die stärker belastet werden können. Beide Veranstaltungen finden zudem hinter den Terrorschutzpollern statt. Die Anordnungen der Stände und Fahrgeschäfte sind beispielhaft und müssen durch den Marktmeister für zukünftige Veranstaltungen verbessert werden. Auf die Neupflanzung im Westen des Platzes wurde verzichtet um mehr Flexibilität für Veranstaltungen zu ermöglichen.

Für das Bürgerfest konnte auf Grundlage der Planung von 2024 alle Stände untergebracht werden, von 130 Bierzeltgarnituren konnten 121 gut untergebracht werden. Die Feuerwehruzufahrten können gewährleistet werden.

Die Kirchweih stellt sich mit weniger aber größeren Ständen etwas schwieriger dar, dennoch konnten alle Fahrgeschäfte untergebracht werden. Auch bei der Kirchweih sind die Feuerwehruzufahrten umsetzbar.